

Предписание

ООО "Гидротехник"

На основании "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", "Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге", Филиал тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" проводит гидравлические испытания прямого и обратного трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность

источник котельная 4-я

Красносельская дата 09.08.2022г. с 09.00 до 24.00ч.

адрес: пр.Ветеранов, д.133/1 (ул.Гамбасова, участок 94)

Вам необходимо:

1. Оповестить население о предстоящих испытаниях.
2. Провести надёжное отключение объекта в ИТП до 09.00ч 09.08.2022г. и на границе балансовой принадлежности тепловых сетей.
3. Обеспечить наблюдение за своей территорией и техническим подпольем в местах прохождения теплопроводов; отсутствие людей и материальных ценностей вблизи теплопроводов. Не находиться с детьми на прогулках в зоне прохождения тепловых сетей в момент проведения испытаний.
4. Организовать дежурство персонала для надзора и отключений возможных дефектов на тепловых вводах абонента.
5. В случае обнаружения дефектов на теплопроводах принять меры предосторожности с целью недопущения несчастных случаев с людьми и порчи материальных ценностей.
О дефектах немедленно сообщать по телефону диспетчера:

тел 494-8679

6. Об отключении объекта в ИТП сообщить по телефону 601-92-89

7. Теплоснабжение здания на нужды ГВС не будет осуществляться в период с 08.08.2022г. по 10.08.2022г. в связи с расхолаживанием тепловых сетей до испытаний и нагревом воды после испытаний

Начальник отдела

Т.А. Белая

Вручил 27.07.2022 рук.группы  Лапко О.С.

Дата Должность Подпись ФИО

Принял 27.07.2022 ГИП  Бульгин П.А.

Дата Должность Подпись ФИО

