

Коммерческое предложение на комплекс работ по инъекционной гидроизоляции.

Объект: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пырьева, д. 2.

№ п/п	Наименование работы	Ед. изм	Количество	Цена за ед., руб., материал	Цена за ед., руб., работа	Стоимость, руб.
1	Герметизация технологических швов бетонирования в местах верхнего примыкания - м/м 21-22.					
1.1	Подготовительные работы: демонтаж/монтаж вентиляционных систем.	м.п.	7,00	0,00	2 350,00	16 450,00
1.2	Подготовительные работы: устройство штрабы швов/трещин (сечением 30 x 30 мм.), зачистка с промывкой ручным и/или механическим способом.	м.п.	6,00	83,00	125,00	1 248,00
1.3	Устройство гидропломбы швов/трещин, с применением ремонтных гидроизолирующих полимерных составов (Ремстрим ТА).	м.п.	6,00	346,00	166,00	3 072,00
1.4	Бурение шпуров, диаметром 10 мм. (шаг 150-300 мм.) под установку пакеров-инъекторов.	шт.	30,00	42,00	42,00	2 520,00
1.5	Монтаж/демонтаж пакеров-инъекторов, диаметром 10 мм. (шаг 150-300 мм.), с последующей заделкой шпуров ремонтным цементно-полимерным составом (Ремстрим ТА).	шт.	30,00	83,00	42,00	3 750,00
1.6	Инъектирование швов/трещин, с применением гидроактивной полиуретановой ПУ композицией (Аквидур ТСН + активатор ТСН).	м.п.	6,00	3 708,00	1 750,00	32 748,00
ИТОГО ПО П.1:						59 788,00
2	Герметизация технологического проема (1000x800 мм) с проходящими через него 2 (двумя) коммуникациями (до Ø 300 мм) - м/м 22.					
2.1	Устройство внутренней гидропломбы в зонах контакта коммуникация-технологический проем из гидроизолирующих быстротвердеющих и тиксотропных полимерных составов (Ремстрим Т).	шт.	2,00	2 000,00	1 250,00	6 500,00
2.2	Устройство внешней гидропломбы в зонах контакта коммуникация-технологический проем из гидроизолирующих быстротвердеющих и тиксотропных полимерных составов (Ремстрим Т).	шт.	2,00	2 000,00	1 250,00	6 500,00
2.3	Бурение шпуров, в зонах контакта коммуникация-технологический проем, под установку пакеров-инъекторов.	шт.	20,00	42,00	42,00	1 680,00
2.4	Монтаж/демонтаж пакеров-инъекторов, в зонах контакта коммуникация-технологический проем, с последующей заделкой шпуров ремонтным цементно-полимерным составом.	шт.	20,00	83,00	42,00	2 500,00
2.5	Инъектирование пространства между гидропломбами в зонах контакта коммуникация-технологический проем гидроактивной полиуретановой ПУ композицией (Аквидур ТСН + активатор ТСН).	шт.	2,00	16 950,00	11 150,00	56 200,00
ИТОГО ПО П.2:						73 380,00
ВСЕГО:						133 168,00

Примечание:

1. Условия работ - аванс 70 % от стоимости СМР.
2. В стоимости СМР учтены затраты на: транспортировку, разгрузку материалов и оборудования.
3. Срок выполнения работ - 7 рабочих дней.
4. Гарантия - 5 лет (60 месяцев) после подписания акта-приёма сдачи работ.

С Уважением,
Генеральный директор ООО "Техноново"




Макаров С.А.

- Современные технологии гидроизоляции фундаментов и стен подземной части зданий и сооружений.
- Современные технологии по ремонту и восстановлению гидроизоляции строительных конструкций:
- Инъектирование швов и трещин строительных конструкций
- Герметизация деформационных швов и мест прохода инженерных коммуникаций
- Создание наружной водозащитной мембраны методом инъектирования (законтурное нагнетание)
- Обработка строительных конструкций высокотехнологичными биозащитными и антисептическими составами.