

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

Жилой дом по адресу г. Краснодар, ул.Филатова, д.19/2  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт лифта 1000 кг  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 46 916,00 руб.

Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 45 996,00 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 22 220,00 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 164,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.(письмо ДСКК от 23.09.2016 № 207-4158/16-01-09)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1.</b>														
1	<b>ГЭСНмр01-01-004-04</b>	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг с доработкой рамы пола	1 кабина		1,00	12 463,24	12 463,24	12 463,24					92,00	5,80
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	92,00	92,00	135,47								
2	<b>ГЭСНмр01-01-004-05</b>	Замена порога кабины лифта	1 порог		1,00	2 337,16	2 337,16	2 337,16					17,00	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	17,00	17,00	137,48								
3	<b>ГЭСНмр01-02-013-01</b>	Установка поручня в кабине	1 п. м.		2,00	564,07	1 128,15	1 128,15					7,86	0,60
		Затраты труда рабочих (ср 4,0)	чел.час	3,93	7,86	143,53								
4	<b>ГЭСНмр01-01-005-06</b>	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта, кг свыше 500	1 створка дверей		2,00	1 429,45	2 858,89	2 858,89					22,80	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	11,40	22,80	125,39								
5	<b>ГЭСНмр01-01-012-03</b>	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде - 1	1 аппарат		1,00	2 762,10	2 762,10	2 762,10					19,80	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	19,80	19,80	139,50								
6	<b>ГЭСНмр01-02-013-01(применительно)</b>	Установка зеркала в кабине	1 п. м.		1,00	564,07	564,07	564,07					3,93	0,30
		Затраты труда рабочих (ср 4,0)	чел.час	3,93	3,93	143,53								
7	<b>ГЭСНмр01-01-035-22</b>	Опробование работы лифта на всех режимах	1 лифт		1,00	106,21	106,21	106,21					0,74	
		Затраты труда рабочих (ср 4,0)	чел.час	0,74	0,74	143,53								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							22 220,00	22 220,00	0	0	0,00	164,13	6,70	
Накладные расходы							14 221,00							
В том числе:														
64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ							14 221,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль							9 555,00						
В том числе:													
43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ							9 555,00						
<b>Итого по разделу 1</b>							<b>45 996,00</b>	22 220,00	0,00	0,00	0,00	164,13	6,70
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>45 996,00</b>	<b>22 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,13</b>	<b>6,70</b>
Монтаж оборудования							45 996,00						
Итого							45 996,00						
В том числе:													
ФОТ							22 220,00						
Накладные расходы							14 221,00						
Сметная прибыль							9 555,00						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>45 996,00</b>	<b>22 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,13</b>	<b>6,70</b>
<b>Непредвиденные затраты 2%</b>							<b>920,00</b>						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>46 916,00</b>					<b>164,13</b>	<b>6,70</b>

Составил:

Проверил: