

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							8 593,00	8 593,00	0	0	0,00	60,97	1,55
Накладные расходы							5 500,00						
В том числе:													
64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ							5 500,00						
Сметная прибыль							3 695,00						
В том числе:													
43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ							3 695,00						
Итого по разделу 1							17 788,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	60,97	1,55
ВСЕГО по смете							17 788,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	60,97	1,55
Монтаж оборудования							17 788,00						
Итого							17 788,00						
В том числе:													
ФОТ							8 593,00						
Накладные расходы							5 500,00						
Сметная прибыль							3 695,00						
ВСЕГО по смете							17 788,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	60,97	1,55
Канатоведущий шкив ZAA260AK3 с доставкой до места монтажа					1	27 433	27 433,00						
Подшипник SKF 6210-2Z с доставкой до места монтажа					2	980	1 960,00						
Шкив ограничителя скорости 006.07.00.001 с доставкой до места монтажа					1	2 299	2 299,00						
ВСЕГО по смете							49 480,00					60,97	1,55

Составил:

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2016 г.

Жилой дом по адресу г. Краснодар, ул.Филатова, д.19/2, подъезд 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт лифта (правый)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 42 866,00 руб.

Сметная стоимость монтажных работ _____ 23 741,00 руб.

Средства на оплату труда _____ 11 469,00 руб.

Сметная трудоемкость _____ 79,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.(письмо ДСКК от 08.06.2016 № 207-2416/16-01-09)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Раздел 1.													
1	ГЭСНмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости	1 ограничитель		1,00	1 988,05	1 988,05	1 988,05				13,20	0,45
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	13,20	13,20	150,61							
2	ГЭСНмр01-04-004-01	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): вверх	1 м		3,00	49,23	147,69	147,69				1,32	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	0,44	1,32	111,89							
3	ГЭСНмр01-03-017-01	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки горизонтальные, масса блока, кг до 50	1 блок		1,00	824,69	824,69	824,69				5,78	
		Затраты труда рабочих (ср 4,0)	чел.час	5,78	5,78	142,68							
4	ГЭСНмр01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	1 электродвигатель		1,00	1 284,12	1 284,12	1 284,12				9,00	
		Затраты труда рабочих (ср 4,0)	чел.час	9,00	9,00	142,68							
5	ГЭСНмр01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	1 редуктор		1,00	5 323,96	5 323,96	5 323,96				35,98	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	35,98	35,98	147,97							
6	ГЭСНмр01-04-004-02	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): вниз	1 м		3,00	15,66	46,99	46,99				0,42	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	0,14	0,42	111,89							
7	ГЭСНмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	1 система		1,00	1 747,49	1 747,49	1 747,49				12,60	0,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	12,60	12,60	138,69							
8	ГЭСНмр01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	1 лифт		1,00	105,58	105,58	105,58				0,74	
		Затраты труда рабочих (ср 4,0)	чел.час	0,74	0,74	142,68							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							11 469,00	11 469,00	0,00	0,00	0,00	79,04	1,00
Накладные расходы							7 340,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе:													
64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ							7 340,00						
Сметная прибыль							4 932,00						
В том числе:													
43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ							4 932,00						
Итого по разделу 1							23 741,00	11 469,00	0,00	0,00	0,00	79,04	1,00
ВСЕГО по смете							23 741,00	11 469,00	0,00	0,00	0,00	79,04	1,00
Монтаж оборудования							23 741,00						
Итого							23 741,00						
В том числе:													
ФОТ							11 469,00						
Накладные расходы							7 340,00						
Сметная прибыль							4 932,00						
ВСЕГО по смете							23 741,00	11 469,00	0,00	0,00	0,00	79,04	1,00
Шкив ограничителя скорости 006.07.00.001 с доставкой до места монтажа					1	2 299	2 299,00						
Подшипник SKF 6310-2Z с доставкой до места монтажа					2	1 790	3 580,00						
Подшипник спаренный FAG 6214/2RS1 с доставкой до места монтажа					1	9 743	9 743,00						
Подшипник SKF 6007-2Z с доставкой до места монтажа					1	628	628,00						
Емкость с маслом 7 л ZAA508A1					1	2 875	2 875,00						
ВСЕГО по смете							42 866,00					79,04	1,00

Составил:

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2016 г.

Жилой дом по адресу г. Краснодар, ул.Филатова, д.19/2, подъезд 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт лифта (левый)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 28 506,00 руб.

Сметная стоимость монтажных работ _____ 15 260,00 руб.

Средства на оплату труда _____ 7 372,00 руб.

Сметная трудоемкость _____ 51,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.(письмо ДСКК от 08.06.2016 № 207-2416/16-01-09)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Раздел 1.													
1	ГЭСНмр01-04-004-01	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): вверх	1 м		3,00	49,23	147,69	147,69				1,32	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	0,44	1,32	111,89							
2	ГЭСНмр01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	1 редуктор		1,00	5 323,96	5 323,96	5 323,96				35,98	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	35,98	35,98	147,97							
3	ГЭСНмр01-04-004-02	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): вниз	1 м		3,00	15,66	46,99	46,99				0,42	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	0,14	0,42	111,89							
4	ГЭСНмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	1 система		1,00	1 747,49	1 747,49	1 747,49				12,60	0,55
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	12,60	12,60	138,69							
5	ГЭСНмр01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	1 лифт		1,00	105,58	105,58	105,58				0,74	
		Затраты труда рабочих (ср 4,0)	чел.час	0,74	0,74	142,68							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							7 372,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,55
Накладные расходы							4 718,00						
В том числе:													
64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ							4 718,00						
Сметная прибыль							3 170,00						
В том числе:													
43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ							3 170,00						
Итого по разделу 1							15 260,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,55
ВСЕГО по смете							15 260,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,55
Монтаж оборудования							15 260,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого							15 260,00						
В том числе:													
ФОТ							7 372,00						
Накладные расходы							4 718,00						
Сметная прибыль							3 170,00						
ВСЕГО по смете							15 260,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,55
Подшипник спаренный FAG 6214/2RS1 с доставкой до места монтажа					1	9 743	9 743,00						
Подшипник SKF 6007-2Z с доставкой до места монтажа					1	628	628,00						
Емкость с маслом 7 л ZAA508A1					1	2 875	2 875,00						
ВСЕГО по смете							28 506,00					51,06	0,55

Составил:

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

Жилой дом по адресу г. Краснодар, ул.Филатова, д.19/2, подъезд 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт лифта (правый)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 6 633,00 руб.

Сметная стоимость монтажных работ _____ 4 334,00 руб.

Средства на оплату труда _____ 2 094,00 руб.

Сметная трудоемкость _____ 13,94 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.(письмо ДСКК от 08.06.2016 № 207-2416/16-01-09)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ГЭСНмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости	1 ограничитель		1,00	1 988,05	1 988,05	1 988,05					13,20	0,45
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	13,20	13,20	150,61								
2	ГЭСНмр01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	1 лифт		1,00	105,58	105,58	105,58					0,74	
		Затраты труда рабочих (ср 4,0)	чел.час	0,74	0,74	142,68								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,45	
Накладные расходы							1 340,00							
В том числе:														
64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ							1 340,00							
Сметная прибыль							900,00							
В том числе:														
43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ							900,00							
Итого по разделу 1							4 334,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,45	
ВСЕГО по смете							4 334,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,45	
Монтаж оборудования							4 334,00							
Итого							4 334,00							
В том числе:														
ФОТ							2 094,00							
Накладные расходы							1 340,00							
Сметная прибыль							900,00							
ВСЕГО по смете							4 334,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,45	
Шкив ограничителя скорости 006.07.00.001 с доставкой до места монтажа							1	2 299	2 299,00					
ВСЕГО по смете									6 633,00				13,94	0,45

Составил:

Проверил: