

ЗАКАЗЧИК: СНТ "Порзолово"

ПОДРЯДЧИК: ИП Царев Сергей Михайлович

ОБЪЕКТ: тер. Порзолово, Низинское сельское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область

СТРОЙКА: Устройство основания для проблемных участков дороги длиной 3100 м

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Просим рассмотреть наше предложение на устройство основания для проблемных участков дороги длиной 3100 м по адресу: тер. Порзолово, Низинское сельское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область. Полная стоимость работ включая все материалы, накладные и транспортные расходы составит: 3 471 250 руб. Смету прилагаю.

№	Наименование работ / затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость за ед. изм	Стоимость материалов	Стоимость работ
1	Устройство основания на участках дорог длиной 358 м	м2	1432	950		1 360 400
	- Выборка слоя грунта толщиной 55 см при помощи колесного экскаватора					
	- Вывоз грунта самосвалами	м3	790	680		537 200
	- Укладка геотекстиля вручную					
	<i>Геотекстиль иглопробивной, плотность 300 г/м3</i>	м2	1500	65	97 500	
	- Распределение слоя песка толщиной 30 см при помощи колесного экскаватора					
	<i>Песок сеяный</i>	м3	530	1180	625 400	
	- Уплотнение слоя песка с использованием виброплиты 500 кг					
	- Распределение слоя щебеночно-песчаной смеси толщиной 25 см при помощи колесного экскаватора					
	<i>Щебеночно-песчаная смесь, фракция 0-40</i>	м3	415	2050	850 750	
	- Уплотнение слоя щебеночно-песчаной смеси с использованием виброплиты 500 кг					
	- Планировка откосов при помощи колесного экскаватора	м	716			
Итого по смете					Материалы	Работы
					1 573 650	1 897 600
Итого						3 471 250

Примечание:

- 1) Цены указаны в рублях без НДС
- 2) Расчетная ширина покрытия принята 4 м как среднее значение
- 3) Тощина укладываемого слоя покрытия указана в уплотненном состоянии
- 4) В стоимость работ включены расходы на инженерные изыскания, ручной инструмент, работу техники, в т.ч. потребляемые ей ресурсы, зарплаты рабочим
- 5) Дополнительный объем работ определяется при выезде специалиста на объект
- 6) Заказчик оплачивает полную стоимость материалов по счету и 60% стоимости работ (аванс), по завершении работ заказчик оплачивает оставшуюся часть
- 7) Стоимость материалов указана ориентировочная на 28.02.2025
- 8) Срок выполнения работ: 1 неделя

Данное предложение носит предварительный характер и может быть скорректировано после уточнения и согласования работ с заказчиком.