

Заказчик - ТСЖ "ДОН"  
 Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью фирма "РЕСТА"  
 Стройка - г. Воронеж, Московский проспект, 179А  
 Объект - Текущий ремонт вестибюля 1,2 подъездов в многоквартирном доме

Форма по ОКУД	Код	
	322005	
	о ОКПО	
о ОКПО		
о ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	12
	дата	05.06.2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.06.2018	05.06.2018	27.06.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер а	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины				
												оплата труда	в т.ч. оплата труда			на ед-цу
по порядку	поз. по смете				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
1	1	ТЕРр61-21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,18	2746,51	20,11	1008,43	494,37	309,23	3,62	181,52	203,07	36,55	1	6977,18
						1717,97	8,11				1,46	0,67	0,12			
2	2	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,78	70,81	1,41	0,18	126,04	123,21	2,51	0,32	7,53	13,41	1	2356,13



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p>			69,22	0,15				0,27		0,01	0,02	дома (кирпичные) СМР=7,55	
3	3	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	26,7	12,63		12,63	337,22			337,22			1 Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	2546,01
4	4	ТЕР15-02-019-03	<p>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,78	2587,93	33,4	2031,19	4606,52	931,55	59,45	3615,52	59,67	106,21	1 Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	45818,16
						523,34	21,7				38,63		2,34	4,17		
5	5	ТЕР15-04-006-03	<p>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p>	100 м2 покрытия	1,78	70,81	1,41	0,18	126,04	123,21	2,51	0,32	7,53	13,4	1 Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	2356,13
						69,22	0,15				0,27		0,01	0,02		
6	6	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	26,7	10,94		10,94	292,1			292,1			1 Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	2205,36



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	7	<b>ТЕР15-04-005-03</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,78	1694,52	16,34	1255,38	3016,25	752,58	29,09	2234,58	49,34	87,83	1	Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	31355,83
						422,8	0,3				0,53		0,03	0,05			
8	8	<b>ТЕРр62-17-1</b>	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62	1894,65	7,99	1605,99	1174,68	174,02	4,95	995,71	34,02	21,09	1	Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	10710,28
						280,67	1,21				0,75		0,1	0,06			
9	9	<b>ТЕРр69-9-1</b>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,006	1485,24			8,91	8,91			214,32	1,29	1	Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	159,68
						1485,24											
10	10	<b>ТЕРр69-15-1</b>	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,6	20,68		13,6	12,41	4,25		8,16	1,03	0,62	1	Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	137,79
						7,08											
11	11	<b>ТЕР11-01-047-01</b>	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,04	18385,68	22,61	15771,06	735,43	103,68	0,9	630,85	310,42	12,42	1	Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55	6984,88
						2592,01	15,58				0,62		1,72	0,07			
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									10929,97	2530,64	103,03	8296,3		292,81			
											42,53		4,51				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-5, 7-11))									11325,00	2910,22	118,48	8296,30		336,73			
											48,91		5,19				
Накладные расходы									2319,48								
Сметная прибыль									1137,94								
<b>Итого по акту:</b>																	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11;									924,13					42,03			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)														0,14		
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										10845,87				253,97		
Материалы														4,90		
Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										629,32						
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)										1418,58				24,25		
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)														0,07		
Итого										39,37				2,20		
Всего с учетом "Многоквартирные жилые дома (кирпичные) СМР=7,55"										925,15				14,28		
Справочно, в ценах 2001г.:														0,08		
Материалы										14782,42				336,73		
Машины и механизмы														5,19		
ФОТ										111607,27				336,73		
Накладные расходы														5,19		
Сметная прибыль																
НДС 18%										8296,30						
<b>ВСЕГО по акту</b>										118,48						
										2959,13						
										2319,48						
										1137,94						
										20089,31						
										<b>131696,58</b>				<b>336,73</b>		
														<b>5,19</b>		

Сдал: \_\_\_\_\_ Думов В.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_ Глотова В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

