

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления
ТСН Саймовский

В.А.Разин

2025 года

Генеральный директор
ООО "СЛК"

И.С. Маслов

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2025 № 12

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

г.Сургут, ул. университетская д.9 подъезд 1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Замена каната

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

Сметная стоимость	1 378,54 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	1 536,66 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	30,80 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,32 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	52,47 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,60 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Работы по замене комплектующих											
1	ГЭСНпр01-01-002-05 применительно разборка лебедки	Разборка лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
	ФОТ										
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89					33 120,40
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44					29 477,16
	Всего по позиции										14 572,98
									81 114,91		81 114,91
2	Коммерческое предложение № 624/01/20816 от 18.11.2025г.	Лебедка безредукторная МХ10 9,3 кВт 3-х фазный мотор лифта Kone	шт	1	1	1			1 455 547,00		1 455 547,00
	Всего по позиции										1 455 547,00
	Итого по смете:										1 455 547,00
	Всего прямые затраты (справочно)										1 492 611,77
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										30 799,37
	Эксплуатация машин										3 012,13
	Оплата труда машинистов (Отм)										2 321,03
	Материалы										1 456 479,24
	Монтажные работы										1 536 661,91
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ										1 536 661,91
	в том числе:										
	оплата труда										30 799,37
	эксплуатация машин и механизмов										3 012,13
	оплата труда машинистов (Отм)										2 321,03
	материалы										1 456 479,24
	накладные расходы										29 477,16
	сметная прибыль										14 572,98
	Всего ФОТ (справочно)										33 120,40
	Всего накладные расходы (справочно)										29 477,16
	Всего сметная прибыль (справочно)										14 572,98
	Коэффициент приведения к договорной цене 0,8543787997212337										1 312 891,36
	НДС 5%										65 644,57
	ВСЕГО по смете										1 378 535,93
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					52,47					
	Затраты труда машинистов					3,6					

Составил: _____

Проверил: _____


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



• •

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пс¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Замена лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 9
(наименование стройки)

Замена лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 9
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

Сметная стоимость	15 246,20 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	466,38 тыс.руб.
монтажных работ	30 283,04 тыс.руб.
оборудования	8 238,98 тыс.руб.
прочих затрат	3 226,96 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	12 793,97 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	422,17 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	19 239,54 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	526,33 чел.-ч.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Председатель правления
ТСН «Саймовский»

В.А. Разин
2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр

Письмо Министра России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2025 № 12

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж лифтового оборудования											
Демонтаж лифтового оборудования 400 кг											
1	ГЭСНм03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,6 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	шт	2	1	2					
		ФОТ									347 535,69
	Пр/812-044.0-2	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	93		93					323 208,19
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49					170 292,49
		Всего по позиции							433 825,48		867 650,96
2	ГЭСНм03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	шт	22	1	22					
		ФОТ									196 908,24
	Пр/812-044.0-2	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	93		93					183 124,66
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49					96 485,04
		Всего по позиции							22 449,11		493 880,43
3	ГЭСНм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг	м	93,9	1	93,9					
		ФОТ									170 315,74
	Пр/812-044.0-2	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	93		93					158 393,64
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49					83 454,71
		Всего по позиции							4 425,67		415 570,40
Итоги по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования :											
		Всего прямые затраты (справочно)									762 143,06
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									666 123,91
		Эксплуатация машин									34 060,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									48 635,76
		Материалы									13 322,47
		Монтажные работы									1 777 101,79
		в том числе:									
		оплата труда									666 123,91
		эксплуатация машин и механизмов									34 060,92
		оплата труда машинистов (Отм)									48 635,76
		материалы									13 322,47
		накладные расходы									664 726,49
		сметная прибыль									350 232,24
		Всего ФОТ (справочно)									714 759,67
		Всего накладные расходы (справочно)									664 726,49
		Всего сметная прибыль (справочно)									350 232,24
		Всего по разделу 1 Демонтаж лифтового оборудования									1 777 101,79
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1141,551					
		Затраты труда машинистов				56,934					
Раздел 2. Монтаж лифтового оборудования											
Монтаж лифтового оборудования 400 кг											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСНм03-05-001-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,6 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	шт	2	1	2					
		ФОТ									1 158 452,28
	Пр/812-044.0-2	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	93		93					1 077 360,62
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49					567 641,62
		Всего по позиции							1 461 607,71		2 923 215,42
5	ГЭСНм03-05-001-04	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	шт	22	1	22					
		ФОТ									656 360,82
	Пр/812-044.0-2	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	93		93					610 415,56
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49					321 616,80
		Всего по позиции							75 365,48		1 658 040,66
6	ГЭСНм03-05-001-06	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг	м	93,9	1	93,9					
		ФОТ									567 719,12
	Пр/812-044.0-2	НР Подъемно-транспортное оборудование	%	93		93					527 978,78
	Пр/774-044.0	СП Подъемно-транспортное оборудование	%	49		49					278 182,37
		Всего по позиции							14 752,23		1 385 234,65
		Итого по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования :									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 583 294,98
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 220 413,02
		Эксплуатация машин									113 536,41
		Оплата труда машинистов (Отм)									162 119,20
		Материалы									87 226,35
		Монтажные работы									5 966 490,73
		в том числе:									
		оплата труда									2 220 413,02
		эксплуатация машин и механизмов									113 536,41
		оплата труда машинистов (Отм)									162 119,20
		материалы									87 226,35
		накладные расходы									2 215 754,96
		сметная прибыль									1 167 440,79
		Всего ФОТ (справочно)									2 382 532,22
		Всего накладные расходы (справочно)									2 215 754,96
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 167 440,79
		Всего по разделу 2 Монтаж лифтового оборудования									5 966 490,73
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				3805,17					
		Затраты труда машинистов				189,78					
Раздел 3. Общестроительные работы											
7	ГЭСН46-04-001-02	Разборка: бетонных тумб в приемке	м3	0,1	1	0,1					
		ФОТ									491,41
	Пр/812-040.2-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92					452,10
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					255,53
		Всего по позиции							12 565,10		1 256,51
8	ГЭСНр59-01-003-03	Разборка металлических пожарных лестниц	т	0,009	1	0,009					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									79,95
		Пр/812-093.0-2 НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	90		90					71,96
		Пр/774-093.0 СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45					35,98
		Всего по позиции							21 311,11		191,80
9	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,009	1	0,009					209,01
		ФОТ									196,47
		Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					129,59
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					702,71
		Всего по позиции							78 078,89		702,71
10	ФСБЦ-07.2.05.01-0021	Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 600 мм	м	2,5	1	2,5	7 326,70	1,32	9 671,24		24 178,10
		Всего по позиции									24 178,10
11	ГЭСНмр01-01-029-03	Замена: обрамления дверного проема кабины	шт	32	1	32					173 325,36
		ФОТ									155 992,82
		Пр/812-104.0-2 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	90		90					76 263,16
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					12 836,91
		Всего по позиции							12 836,91		410 781,10
12	ФСБЦ-08.3.05.05-1518	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 1,00 мм, ширина 1250 мм	м2	33	1	33	1 015,83	0,83	843,14		27 823,62
		Всего по позиции									27 823,62
13	ГЭСН46-04-005-02	Разборка монолитных перегородок: железобетонных	м3	1,907	1	1,907					11 161,61
		ФОТ									10 268,68
		Пр/812-040.2-2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92					5 804,04
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					15 342,74
		Всего по позиции									29 258,61
14	ГЭСН09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,005	1	0,005					258,13
		ФОТ									242,64
		Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					160,04
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					136 306,00
		Всего по позиции							136 306,00		681,53
15	ФСБЦ-08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,005733	1	0,005733	71 131,50	0,83	59 039,15		338,47
		Всего по позиции									338,47
16	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,1728	1	0,1728					655,78
		ФОТ									622,99
		Пр/812-013.0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					334,45
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					10 473,55
		Всего по позиции							10 473,55		1 809,83
17	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,2078	1	0,2078					544,55
		ФОТ									517,32
		Пр/812-013.0-2 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					277,72
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					9 139,41
		Всего по позиции							9 139,41		1 899,17
18	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,88	1	2,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 877,16
		Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					2 704,53
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1 783,84
		Всего по позиции							2 586,71		7 449,72
19	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	2,6	1	2,6					
		ФОТ									2 335,06
		Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					2 194,96
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1 447,74
		Всего по позиции							2 300,76		5 981,98
20	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	3,2	1	3,2					
		ФОТ									4 566,91
		Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					4 292,90
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 831,48
		Всего по позиции							4 175,05		13 360,15
21	ФСБЦ-07.1.01.01-0018	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм	шт	2	1	2	11 380,28	1,42		16 160,00	
		Всего по позиции									32 320,00
22	ГЭСН09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	2,6	1	2,6					
		ФОТ									3 335,79
		Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					3 135,64
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 068,19
		Всего по позиции							3 643,98		9 474,35
23	ФСБЦ-07.1.05.01-0019	Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1000х1000 мм	шт	2,6	1	2,6	13 028,43	0,99		12 898,15	
		Всего по позиции									33 535,19
24	ГЭСН09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт	0,16	1	0,16					
		ФОТ									1 161,74
		Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					1 092,04
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					720,28
		Всего по позиции							18 610,19		2 977,63
25	ФСБЦ-01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	1,6	1	1,6	33,17	1,24		41,13	
		Всего по позиции									65,81
26	ГЭСН09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,4232	1	0,4232					
		ФОТ									4 158,74
		Пр/812-009.0-2 НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					3 909,22
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 578,42
		Всего по позиции							31 501,09		13 331,26
27	ФСБЦ-08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,4232	1	0,4232	74 285,00	1,34		99 541,90	
		Всего по позиции									42 126,13
28	ГЭСН09-07-030-04	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	0,01884	1	0,01884					
		ФОТ									3 022,05
		Пр/812-009.1-2 НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%	112		112					3 384,70
		Пр/774-009.1 СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%	85		85					2 568,74
		Всего по позиции							476 928,87		8 985,34
29	ФСБЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,01884	1	0,01884	115 095,05	1,23		141 566,91	
											2 667,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									2 667,12
30	ГЭСНр57-01-010-02	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2 ФОТ	100 мест	0,1	1	0,1					3 970,70
	Пр/812-091.0-2	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 573,63
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 945,64
		Всего по позиции							95 230,80		9 523,08
31	ФСБЦ-04.1.02.05-0200	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8	м3	0,071	1	0,071	5 829,18	1,95	11 366,90		807,05
		Всего по позиции									807,05
32	ГЭСНр62-01-002-04	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ФОТ	100 м2	0,92	1	0,92					28 790,50
	Пр/812-096.0-2	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					26 199,36
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					13 243,63
		Всего по позиции							76 863,33		70 714,26
33	ФСБЦ-14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	т	0,016376	1	0,016376	61 813,88	1,82	112 501,26		1 842,32
		Всего по позиции									1 842,32
34	ГЭСНр62-01-017-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ФОТ	100 м2	0,3944	1	0,3944					7 762,02
	Пр/812-096.0-2	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					7 063,44
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					3 570,53
		Всего по позиции							60 131,19		23 715,74
35	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,028002	1	0,028002	60 322,26	1,88	113 405,85		3 175,59
		Всего по позиции									3 175,59
36	ГЭСН15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ФОТ	100 м2	0,371	1	0,371					4 195,33
	Пр/812-015.0-2	НР Отделочные работы	%	101		101					4 237,28
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 055,71
		Всего по позиции							30 245,69		11 221,15
37	ФСБЦ-14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	т	0,009906	1	0,009906	61 813,88	1,82	112 501,26		1 114,44
		Всего по позиции									1 114,44
38	ГЭСН46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ФОТ	100 м2	0,0144	1	0,0144					1 250,25
	Пр/812-040.2-2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92					1 150,23
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					650,13
		Всего по позиции							212 411,11		3 058,72
39	ГЭСН10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ФОТ	100 м2	0,0144	1	0,0144					1 459,68
	Пр/812-010.0-2	НР Деревянные конструкции	%	109		109					1 591,05
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					802,82
		Всего по позиции							324 677,08		4 675,35
40	ФСБЦ-11.3.02.02-0004	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,01 до 1,5 м2	м2	1,44	1	1,44	3 514,82	1,58	5 553,42		7 996,92
		Всего по позиции									7 996,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ГЭСН09-03-002-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: свыше 25 до 50 м ФОТ	т	0,0705333	1	0,0705333					
	Пр/812-009.0-2	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					958,32
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					900,82
		Всего по позиции							47 898,23		594,16
42	ФСБЦ-08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,070533	1	0,070533	74 285,00	1,34			3 378,42
		Всего по позиции							99 541,90		7 020,99
43	ГЭСН09-07-030-04	Установка закладных деталей: до 4 кг ФОТ	т	0,001894	1	0,001894					7 020,99
	Пр/812-009.1-2	НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%	112		112					303,81
	Пр/774-009.1	СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%	85		85					340,27
		Всего по позиции							476 932,42		258,24
44	ФСБЦ-08.4.03.03-0032	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм	т	0,001894	1	0,001894	64 493,00	0,77			903,31
		Всего по позиции							49 659,61		94,06
		Итого по разделу 3 Общестроительные работы :									94,06
		Всего прямые затраты (справочно)									465 922,42
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									255 605,35
		Эксплуатация машин									4 807,03
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 268,51
		Материалы									204 241,53
		Строительные работы									381 832,81
		в том числе:									
		оплата труда									82 279,99
		эксплуатация машин и механизмов									4 807,03
		оплата труда машинистов (Отм)									1 268,51
		материалы									171 218,15
		накладные расходы									78 142,23
		сметная прибыль									44 116,90
		Монтажные работы									438 604,72
		Монтажные работы									27 823,62
		в том числе:									
		материалы									27 823,62
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									410 781,10
		в том числе:									
		оплата труда									173 325,36
		материалы									5 199,76
		накладные расходы									155 992,82
		сметная прибыль									76 263,16
		Всего ФОТ (справочно)									256 873,86
		Всего накладные расходы (справочно)									234 135,05
		Всего сметная прибыль (справочно)									120 380,06
		Всего по разделу 3 Общестроительные работы									820 437,53
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				440,3233568					
		Затраты труда машинистов				1,6219801					
Раздел 4. Электромонтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ФОТ	100 м	22,385	1	22,385					209 547,60
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					205 356,65
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					106 869,28
		Всего по позиции							23 645,36		529 301,47
46	ФСБЦ-24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм Всего по позиции	м	1581	1	1581	12,10	1,03	12,46		19 699,26
											19 699,26
47	ФСБЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы) Всего по позиции	100 шт	16	1	16	237,35	1,66	394,00		6 304,00
											6 304,00
48	ФСБЦ-24.3.01.02-0014	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 32 мм Всего по позиции	м	688,5	1	688,5	32,25	1,03	33,22		22 871,97
											22 871,97
49	ФСБЦ-12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы) Всего по позиции	100 шт	6,885	1	6,885	237,35	1,66	394,00		2 712,69
											2 712,69
50	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене ФОТ	шт	150	1	150					49 076,25
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	100		100					49 076,25
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	65		65					31 899,56
		Всего по позиции							876,05		131 407,88
51	ФСБЦ-20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры 70x70x40 мм Всего по позиции	шт	150	1	150	79,42	1,23	97,69		14 653,50
											14 653,50
52	ФСБЦ-20.2.02.04-0002	Колпачки полиамидные изолирующие для скрутки проводов 2x1,5 мм2 Всего по позиции	100 шт	7,5	1	7,5	287,75	1,43	411,48		3 086,10
											3 086,10
53	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ФОТ	100 шт	157	1	157					7 571 463,15
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					7 420 033,89
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 861 446,21
		Всего по позиции							126 380,22		19 841 694,26
54	ФСБЦ-20.3.03.03-0048	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-100-002 Всего по позиции	шт	22	1	22	1 824,11	1,41	2 572,00		56 584,00
											56 584,00
55	ФСБЦ-20.3.03.03-0027	Светильник с лампой накаливания, потолочно-настенный, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101/НБП04-60 с защитой от механических повреждений Всего по позиции	шт	135	1	135	490,34	1,05	514,86		69 506,10
											69 506,10
56	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ФОТ	100 шт	0,11	1	0,11					2 312,24
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					2 266,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 179,24
		Всего по позиции							53 044,64		5 834,91
57	ФСБЦ-20.4.01.01-1049	Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44 Всего по позиции	шт	11	1	11	148,10	1,57	232,52		2 557,72
											2 557,72
58	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ФОТ	100 шт	0,08	1	0,08					1 838,85
	Пр/812-049.3-2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98					1 802,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					937,81
		Всего по позиции							57 977,38		4 638,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФСБЦ-20.4.03.07-0021	Розетки штепсельные с заземляющими контактами на один пост, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В Всего по позиции	100 шт	0,08	1	0,08	4 657,02	1,23	5 728,13		458,25
60	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ФОТ Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	8,25	1	8,25					458,25
61	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ФОТ Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	7,25	1	7,25			8 863,14		73 120,92
62	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660 Всего по позиции	1000 м	0,8415	1	0,8415	46 171,48	1,17	54 020,63		45 458,36
63	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660 Всего по позиции	1000 м	0,7395	1	0,7395	71 505,96	1,17	83 661,97		61 868,03
64	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля ФОТ Пр/812-101.0-2 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	6,25	1	6,25			12 147,92		75 924,47
65	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ФОТ Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	6,885	1	6,885			15 086,62		103 871,36
66	ФСБЦ-21.1.06.09-0121	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6,0ок(N, PE)-660 Всего по позиции	1000 м	0,70227	1	0,70227	259 931,10	1,17	304 119,39		213 573,92
67	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ФОТ Пр/812-049.3-2 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	3,75	1	3,75			19 153,17		71 824,40
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы :											
Всего прямые затраты (справочно)											9 522 025,38
в том числе:											
Оплата труда рабочих											7 781 063,07
Эксплуатация машин											419 898,63
Оплата труда машинистов (Отм)											209 636,49
Материалы											1 111 427,19
Строительные работы											75 924,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									31 597,51
		эксплуатация машин и механизмов									4,55
		оплата труда машинистов (Отм)									35,79
		накладные расходы									29 102,64
		сметная прибыль									15 183,98
		Монтажные работы									21 357 248,47
		Монтажные работы									21 287 742,37
		в том числе:									
		оплата труда									7 749 465,56
		эксплуатация машин и механизмов									419 894,08
		оплата труда машинистов (Отм)									209 600,70
		материалы									1 041 921,09
		накладные расходы									7 800 866,47
		сметная прибыль									4 065 994,47
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									69 506,10
		в том числе:									
		материалы									69 506,10
		Всего ФОТ (справочно)									7 990 699,56
		Всего накладные расходы (справочно)									7 829 969,11
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 081 178,45
		Всего по разделу 4 Электромонтажные работы									21 433 172,94
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				11767,2949					
		Затраты труда машинистов				277,3057					
Раздел 5. Диспетчеризация											
68	ГЭСНмр01-02-009-01	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 1	шт	2	1	2					
		ФОТ									16 397,28
	Пр/812-104.0-2	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	90		90					14 757,55
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					7 214,80
		Всего по позиции							19 431,58		38 863,15
69	ГЭСНм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м	0,93	1	0,93					
		ФОТ									10 360,82
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					9 428,35
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					4 765,98
		Всего по позиции							29 718,77		27 638,46
70	ФСБЦ-21.2.02-05-0103	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5	1000 м	0,09486	1	0,09486	4 768,37	1,17	5 578,99		529,22
		Всего по позиции									529,22
71	ГЭСНм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открытие окон, дверей	шт	2	1	2					
		ФОТ									1 083,15
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					985,67
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					498,25
		Всего по позиции							1 316,31		2 632,61
72	ФСБЦ-62.6.02-01-0336	Пускатель электромагнитный 25 А, неревверсивный, УХЛ4, 24В, (1з+4р),	шт	2	1	2	1 836,72	1,64	3 012,22		6 024,44
	О	РТТ-131, 25А									6 024,44
		Всего по позиции									
73	ГЭСНм10-02-030-05	Грозозащита для воздушных абонентских линий	компл	2	1	2					
		ФОТ									3 868,38
	Пр/812-051.1-2	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91					3 520,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					
		Всего по позиции							5 054,32		1 779,45
74	ФСБЦ-62.1.05.02-1120	Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 6 кВ, наибольшее длительно допустимое напряжение до 7,2 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1	шт	2	1	2	1 009,15	1,14	1 150,43		10 108,64
О		Всего по позиции									2 300,86
		Итоги по разделу 5 Диспетчеризация :									2 300,86
		Всего прямые затраты (справочно)									36 821,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									31 199,70
		Эксплуатация машин									1 326,53
		Оплата труда машинистов (Отм)									509,93
		Материалы									3 785,64
		Монтажные работы									79 772,08
		Монтажные работы									40 908,93
		в том числе:									
		оплата труда									14 802,42
		эксплуатация машин и механизмов									1 326,53
		оплата труда машинистов (Отм)									509,93
		материалы									3 292,12
		накладные расходы									13 934,25
		сметная прибыль									7 043,68
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									38 863,15
		в том числе:									
		оплата труда									16 397,28
		материалы									493,52
		накладные расходы									14 757,55
		сметная прибыль									7 214,80
		Оборудование									8 325,30
		Инженерное оборудование									8 325,30
		Всего ФОТ (справочно)									31 709,63
		Всего накладные расходы (справочно)									28 691,80
		Всего сметная прибыль (справочно)									14 258,48
		Всего по разделу 5 Диспетчеризация									88 097,38
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				48,885					
		Затраты труда машинистов				0,6882					
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
75	ГЭСНмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт	2	1	2					
		ФОТ									88 547,13
	Пр/812-104.0-2	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	75		75					66 410,35
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					31 876,97
		Всего по позиции							94 745,43		189 490,86
76	ГЭСНмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка	36	1	36					
		ФОТ									158 785,30
	Пр/812-104.0-2	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	75		75					119 088,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					57 162,71
		Всего по позиции							9 438,90		339 800,55
77	ГЭСНмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ФОТ	лифт	2	1	2					62 865,81
	Пр/812-104.0-2	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	75		75					47 149,36
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					22 631,69
		Всего по позиции							67 266,42		134 532,83
		Итоги по разделу 6 Техническое освидетельствование :									319 504,18
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									310 198,24
		Материалы									9 305,94
		Монтажные работы									663 824,24
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									663 824,24
		в том числе:									
		оплата труда									310 198,24
		материалы									9 305,94
		накладные расходы									232 648,69
		сметная прибыль									111 671,37
		Всего ФОТ (справочно)									310 198,24
		Всего накладные расходы (справочно)									232 648,69
		Всего сметная прибыль (справочно)									111 671,37
		Всего по разделу 6 Техническое освидетельствование									663 824,24
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				316,7					
Раздел 7. Пусконаладочные работы											
78	ГЭСНп01-14-026-01	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	2	1	2					889 113,45
		ФОТ									666 835,09
	Пр/812-083.0-2	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					320 080,84
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					
		Всего по позиции							938 014,69		1 876 029,38
79	ГЭСНп01-14-026-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-026-01	остановка	20	1	20					178 198,91
		ФОТ									133 649,18
	Пр/812-083.0-2	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					64 151,61
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					
		Всего по позиции							18 799,99		375 999,70
80	ГЭСНп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт	2	1	2					462 054,28
		ФОТ									346 540,71
	Пр/812-083.0-2	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	75		75					166 339,54
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					
		Всего по позиции							487 467,27		974 934,53
		Итоги по разделу 7 Пусконаладочные работы :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									1 529 366,64
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 529 366,64
		Прочие затраты									3 226 963,61
		Пусконаладочные работы									3 226 963,61
		в том числе:									
		оплата труда									1 529 366,64
		накладные расходы									1 147 024,98
		сметная прибыль									550 571,99
		Всего ФОТ (справочно)									1 529 366,64
		Всего накладные расходы (справочно)									1 147 024,98
		Всего сметная прибыль (справочно)									550 571,99
		Всего по разделу 7 Пусконаладочные работы									3 226 963,61
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1719,616					
		ПНР "вхолостую"									3 226 963,61
		в том числе:									
		Доли работ не назначены	%			100					3 226 963,61
Раздел 8. Оборудование											
81	Коммерческое предложение	1Лифт пассажирский модель ЛП-0406К1 с машинным помещением, исполнение - жилое , т/л - 400 кг, скорость - 1,6 м/с, на 20 остановок /20 дверей, высота подъема – 71,25 м, высота верхнего этажа – 4,7 м, размеры кабины - 950х1100х2130 мм, кабина непроходная, проем двери - 700 мм, двери центрального открывания, огнестойкость ДШ - Е30, без рппп, отделка кабины – ELITE Line 20, створки дверей шахты 1 этаж и остальные этажи – текст. нерж. сталь; порталы дверей шахты 1 этаж и остальные этажи – текст. нерж. сталь; пол – рифленый алюминий; фотоштора, зеркало, вентилятор; пост кнопочный вызывной 1 этаж и остальные этажи – линия с табло; табло в кабине – Zenit LED7 с голосом. Направляющие 3,5 м.4 276 100,0028 552 200,00	шт	2	1	2			4 072 476,19		8 144 952,38
		Всего по позиции									8 144 952,38
82	Коммерческое предложение	Лифтовой блок ЛБ 7.3	шт	2	1	2			19 140,00		38 280,00
		Всего по позиции									38 280,00
83	Коммерческое предложение	Переговорный комплект кабины лифта	шт	2	1	2			987,00		1 974,00
		Всего по позиции									1 974,00
84	Коммерческое предложение	Моноблок КПШ-КСЛ CM3 Ethemet	шт	2	1	2			21 173,25		42 346,50
		Всего по позиции									42 346,50
85	Коммерческое предложение	Источник бесперебойного питания 12В 0.75 А	шт	1	1	1			3 100,00		3 100,00
		Всего по позиции									3 100,00
		Итого по разделу 8 Оборудование :									8 230 652,88
		Оборудование									8 230 652,88
		Инженерное оборудование									8 230 652,88
		Всего по разделу 8 Оборудование									8 230 652,88
Раздел 9. Раздел 2. Прочие работы											
86	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	5,0865	1	5,0865			1 428,29		7 265,00
		Всего по позиции									7 265,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	02-15-1-01-0011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км	т	5,0865	1	5,0865			266,03		1 353,16
		Всего по позиции									1 353,16
		Итого по разделу 9 Раздел 2. Прочие работы :									8 618,16
		Всего прямые затраты (справочно)									8 618,16
		в том числе:									8 618,16
		Перевозка									8 618,16
		Строительные работы									8 618,16
		Перевозка									8 618,16
		Всего по разделу 9 Раздел 2. Прочие работы									8 618,16
		Итого по смете:									15 227 696,62
		Всего прямые затраты (справочно)									12 793 969,93
		в том числе:									573 629,52
		Оплата труда рабочих									422 169,89
		Эксплуатация машин									1 429 309,12
		Оплата труда машинистов (Отм)									8 618,16
		Материалы									466 375,44
		Перевозка									457 757,28
		Строительные работы									113 877,50
		Строительные работы									4 811,58
		в том числе:									1 304,30
		оплата труда									171 218,15
		эксплуатация машин и механизмов									107 244,87
		оплата труда машинистов (Отм)									59 300,88
		материалы									8 618,16
		накладные расходы									30 283 042,03
		сметная прибыль									29 100 067,44
		Перевозка									10 650 804,91
		Монтажные работы									568 817,94
		Монтажные работы									420 865,59
		в том числе:									1 173 585,65
		оплата труда									10 695 282,17
		эксплуатация машин и механизмов									5 590 711,18
		оплата труда машинистов (Отм)									1 182 974,59
		материалы									499 920,88
		накладные расходы									84 505,32
		сметная прибыль									403 399,06
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									195 149,33
		в том числе:									8 238 978,18
		оплата труда									8 238 978,18
		материалы									3 226 963,61
		накладные расходы									3 226 963,61
		сметная прибыль									
		Оборудование									
		Инженерное оборудование									
		Прочие затраты									
		Пусконаладочные работы									
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									1 529 366,64
		накладные расходы									1 147 024,98
		сметная прибыль									550 571,99
		Всего									42 215 359,26
		Всего ФОТ (справочно)									13 216 139,82
		Всего накладные расходы (справочно)									12 352 951,08
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 395 733,38
		Коэффициент приведения к договорной цене 0,3439551559361337									14 520 190,48
		НДС 5%									726 009,52
		ВСЕГО по смете									15 246 200,00
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				19239,5402568					
		Затраты труда машинистов				526,3298801					
		ПНР "вхолостую"									3 226 963,61
		в том числе:									
		Доли работ не назначены	%			100					3 226 963,61

Составил: Инженер-сметчик ООО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ГИП ООО "ЮЛК"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.