



121170, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1812 года, д. 15

07.07.08 ЗП-1639

№ _____

№ _____ от _____

Председателю правления НП

«Русская деревня»

М.М. Ключ

143500, Московская область, г. Истра, ул.
9-ой Гв. Дивизии, д. 40

Копии : ОАО «Мосэнергосбыт»
УТЭН «Ростехнадзор» по МО
Истринский РЭС

На № 1140/38-08-115-14 от 30.05.08г. Западные электрические сети филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» сообщают, что вынос ВЛ-10 кВ с земельного участка расположенного: Московская область, Истринский район, д. Падиково на напряжение 10 кВ фид.6 от ПС-836 «Слобода» и фид. «Аносино» РТП-63 возможен после выполнения:

1. Заключить Договор о компенсации потерь с ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» после согласования проекта, с передачей всего вновь смонтированного оборудования в Западные электрические сети в установленном порядке. Без заключения данного Договора настоящие технические условия считаются не действительными и исполнению не подлежат.
2. По трассе внутри застройки проложить кабельный канал до РП-70 для 4-х кабелей АСБ-10 3x150 мм². В канале проложить по два кабеля на линию ВЛ фид. «Аносино» РТП-63 и фид. 6 от ПС № 836 «Слобода». Со стороны питающего центра подключение кабелей осуществить через КРН (по одному на ВЛ).
3. Демонтировать материалы (опоры, провода и т.д.), сдать на склад Истринского РЭС ЗЭС.
4. Проект согласовать с Истринским РЭС, ЗЭС, др. заинтересованными организациями и выполнять работы по проекту
5. Перед включением произвести наладочные работы и профилактические испытания всего вновь устанавливаемого оборудования.
6. После окончания работ сдать в Истринский РЭС исполнительную документацию.

Главный инженер

В.И. Иванов