

"Согласовано"

Начальник Департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса

" 13 " 02
А.В. Чунтонов
2024г.



"Утверждаю"

Начальник
МКУ "Управление муниципального
хозяйства"

" 13 " 02
Э.М. Гаджиев
2024г.



Смета
на проектные (изыскательские) работы

Капитальный ремонт объекта: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 19 Г

-ремонт крыши

Сметный расчет составлен в ценах IV кв. 2023 г.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+вх)*Кі, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение обмерных работ для бескаркасных многоэтажных зданий. I категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 15 м.	СБЦП 81-02-25-2001_0-3-2-2-1-2-13 Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 2. Базовые цены на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий, п.13 В=0.2678 тыс.руб; Осн. показ. Х=69.21 (100 м3) Количество = 1	(А + В * Хзад) * Количество * Ктек (0 руб + 267.8 руб * 69.21) * 1 * 5.67 * 0.1177	12 369,12
	Коэффициенты			
	инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.	Ктек = 5.67 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09		
	Разделы документации			
	1. Крыши	10.59% = 11129.06 руб.		
	2. Планы кровли со вскрытиями	1.18% = 1240.07 руб.		
2	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций бескаркасных многоэтажных зданий. I категория сложности работ. II категория сложности здания. Высота здания до 15 м.	СБЦП 81-02-25-2001_0-3-4-2-1-2-13 Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 4. Цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий, п.13 В=0.217 тыс.руб; Осн. показ. Х=69.21 (100 м3) Количество = 1	(А + В * Хзад) * Количество * Ктек (0 руб + 217 руб * 69.21) * 1 * 5.67 * 0.206	17 541,99
	Коэффициенты			
	инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.	Ктек = 5.67 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09		

1	2	3	4	5
	Разделы документации			
	1. Совмещенные покрытия или крыши	17.2% = 14646.71 руб.		
	2. Кровля	3.4% = 2895.28 руб.		
3	Пятиэтажные жилые дома. Здания бескаркасные многоэтажные.	СБЦП 81-02-05-2001_0-0-1-1.5-4 Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №1. Жилые дома, гостиницы, общежития, п.1.5 А=275 тыс.руб; В=0.006 тыс.руб; Осн. показ. Х=6921 (м3) Количество = 1	(А + В * Хзад) * Количество * Кст * Ктек (275000 руб + 6 руб * 6921) * 1 * 1 * 5.67 * 0.02294	41 170,47
	Коэффициенты			
	Стадия: Техническая документация	Кст = 1		
	инд.4кв.2023г.к 01.01.2001 на пр.раб.	Ктек = 5.67 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09		
	Разделы документации			
	1. Ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций	2.1% = 37688.75 руб.		
	2. Проект организации строительства (ПОС)	0.084% = 1507.55 руб.		
	3. Сметная документация	0.11% = 1974.17 руб.		
4	Итого по смете:			71 081,58
5	НДС		20% от п.4	14 216,32
6	Всего по смете:		Сумма от п.4-5	85 297,90

Всего по смете (руб.): 71 081.58 (Семьдесят одна тысяча восемьдесят один рубль пятьдесят восемь копеек)
Кроме того НДС 20% (руб.): 14 216.32 (Четырнадцать тысяч двести шестнадцать рублей тридцать две копейки)
Всего с НДС (руб.): 85 297.90 (Восемьдесят пять тысяч двести девяносто семь рублей девяносто копеек)

Составил:

Инженер 1 категории ОЦиСН Галка Галка Н.К.