

СОГЛАСОВАНО В СУММЕ:  
1 156 022,53 рублей

ИП А.В. Теслинов

\_\_\_\_\_  
/Должность, ФИО руководителя/

Андрей Владимирович Теслинов

СОГЛАСОВАНО В СУММЕ:  
1 156 022,53 рублей

Генеральный директор ООО "Домодедовская Эксплуатирующая Компания"

\_\_\_\_\_  
/Должность, ФИО руководителя/

Бородина Светлана Геннадьевна

**СМЕТА**  
**на работы по монтажу системы СВН**

ОБЪЕКТ: Многоквартирный дом по адресу город Домодедово, ул. Советская, д. 50  
ЗАКАЗЧИК: ООО "Домодедовская Эксплуатирующая Компания"  
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП А.В. Теслинов

№П/П	Модель	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, ед.мат. руб.	Стоимость ед.работ, руб.	стоимость расценки, руб.	стоимость материала, руб.	стоимость работ, руб.	Итого стоимость, руб.
<b>2 очередь</b>											
1	IP-камера TRASSIR TR-D3121R1 v4 (2,8 мм)		IP-камера купольная 2 мп (парковка)	шт	8	5 900,00р.	2 000,00р.	7 900,00р.	47 200,00р.	16 000,00р.	63 200,00р.
2	TRASSIR TR-D2S5 2,8 мм		IP-камера купольная 2 мп (лифты)	шт	18	5 100,00р.	3 000,00р.	8 100,00р.	91 800,00р.	54 000,00р.	145 800,00р.
3	DS-102		IP-камера купольная 1,3 мп (тех. пом.)	шт	11	4 300,00р.	2 000,00р.	6 300,00р.	47 300,00р.	22 000,00р.	69 300,00р.
4	TRASSIR TR-D2141R3 2,8 мм		IP-камера купольная 4 мп (уличные)	шт	7	9 100,00р.	2 000,00р.	11 100,00р.	63 700,00р.	14 000,00р.	77 700,00р.
5			Коммутатор уровня доступа DS-S1816P (B)	шт	3	14 000,00р.	3 000,00р.	17 000,00р.	42 000,00р.	9 000,00р.	51 000,00р.
6	TRASSIR AF 16		Видеосервер minipvr на 16 каналов	шт	1	32 100,00р.	6 000,00р.	38 100,00р.	32 100,00р.	6 000,00р.	38 100,00р.
7	TRASSIR AF 32		Видеосервер minipvr на 32 канала	шт	1	38 520,00р.	8 000,00р.	46 520,00р.	38 520,00р.	8 000,00р.	46 520,00р.
8			HDD 6000 GB (6 TB) SATA-III Purple (WD60PURZ)	шт	2	14 750,00р.	200,00р.	14 950,00р.	29 500,00р.	400,00р.	29 900,00р.
9			Щит ЩМП-35.30.15 (ЩМП-03)	шт	11	2 000,00р.	2 500,00р.	4 500,00р.	22 000,00р.	27 500,00р.	49 500,00р.
10			Сетевой коммутатор DS-3E0105P-E	шт	11	4 050,00р.	2 500,00р.	6 550,00р.	44 550,00р.	27 500,00р.	72 050,00р.
11			Кабель UTP 5e UUTP4-CSE-S24-IN-LSZH-GY-305	м	2667	30,00р.	40,00р.	70,00р.	80 010,00р.	106 680,00р.	186 690,00р.
12			Кабель UTP 5e REXANT SFTR 4PR 24AWG STRANDED	м	1101	44,00р.	40,00р.	84,00р.	48 444,00р.	44 040,00р.	92 484,00р.
13			Кабель силовой BVGnLS 3x2,5	м	165	40,00р.	40,00р.	80,00р.	6 600,00р.	6 600,00р.	13 200,00р.
14			Труба ПВХ/ПНД гофрированная D16, D20 в комплекте с крепежом	м	3146	7,00р.	32,00р.	39,00р.	22 024,80р.	100 684,80р.	122 709,60р.
15			Коробка универсальная распаечная	шт	44	100,00р.	100,00р.	200,00р.	4 400,00р.	4 400,00р.	8 800,00р.
16			Монитор AOC Value Line E2270SWHN(D0/01) 21.5", черный	шт	1	8 450,00р.	300,00р.	8 750,00р.	8 450,00р.	300,00р.	8 750,00р.
17			Кабель hdmi 15 метров	шт	1	2 600,00р.	300,00р.	2 900,00р.	2 600,00р.	300,00р.	2 900,00р.
18			Расходные материалы 5%	компл	1	31 559,94р.	0,00р.	31 559,94р.	0,00р.	0,00р.	31 559,94р.
19			Общестроительные работы 5%	компл	1	0,00р.	22 370,24р.	22 370,24р.	0,00р.	22 370,24р.	22 370,24р.
20			Пусконаладочные работы 5%	компл	1	0,00р.	23 488,75р.	23 488,75р.	0,00р.	23 488,75р.	23 488,75р.
<b>Итого по оборудованию:</b>									<b>662 758,74р.</b>		
<b>Итого по монтажным работам:</b>										<b>493 263,79р.</b>	
<b>Итого по оборудованию, монтажным материалам и работам:</b>											<b>1 156 022,53р.</b>