

2. Раздел: Работы

1	Разбор осыпающей части парапетов крышек веншахт	м2	1850		30	55500
2	Частичная вырубка пузырей и подготовка всей поверхности кровли	м2	2132		40	85280
3	Оштукатуривание разрушенных частей стенок парапетов, с частичным восстановлением кирпичной кладки	м/п	100		800	80000
4	Восстановление крышек парапетов с частичным изготовлением и монтажем	м/п	80		1200	96000
5	Частичное восстановление балконных козырьков	м2	25		1000	25000
6	Демонтаж прижимной планки	м/п	490		100	49000
7	Монтаж прижимной планки и гидроизоляция по верх силиконовым герметиком	м/п	490		160	78400
8	Монтаж капельника	м/п	490		250	122500
9	Огрунтование бетонного примыкания кровли к парапетам и веншахт	м/п	520		80	41600
10	Огрунтования балконных козырьков	м2	90		80	7200
11	Устройство наплавляемой кровли с подрезкой под антенные стояки первого слоя за минусом проводимых кровельных работ в этом году	м2	1731		410	709710
12	Устройство наплавляемой кровли с подрезкой под антенные стояки верхнего слоя	м2	2131		410	873710
13	Устройство наплавляемой кровли балконных козырьков	м2	70		2000	140000
14	Сбор снятие и вывоз мусора	час	5		2000	10000
	Итого работы:					2233120
	<u>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</u>					4008820