

Заказчик: ООО «УКК «Солнечный»

Подрядчик: ИП Батраков Е.В.

Объект: г. Анапа, ул. Верхняя дорога, д. 151, К3

СМЕТА № 3

на кап.ремонт лифта (дефектный акт от 15.11.2023 г.)
к Договору №87 от 21.03.2025 г.

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сметная стоимость	
			на ед.изм.	общее	на ед.изм.	общее
ГЭСНмр 41-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат		4		
	рабочий 4,3 разряда	чел-час	25,11	100,44	378,86	38052,70
ГЭСНмр 41-01-002-015	Замена канатопроводящего шкива	1 шкив		1		
	рабочий 3,7 разряда	чел-час	17,91	17,91	276,78	4957,13
ГЭСНмр41-04 003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"					
	рабочий 3,8 разряд	чел-час	12,6	12,6	279,23	3518,30
	инженер 2 категории	чел-час	1,8	1,8	410,4	738,72
	Итого прямых затрат	руб				47266,85

Материалы

	Канат диам.10 мм	м		220	310	68200,00
	Канатопроводящий шкив ITG 134 диам.560 4x10	шт.		1	80500	80500,00
	Пружина тяги (пружина противовеса)	шт.		4	2515	10060,00
	Итого материалы:					158760,00
	Всего по смете, НДС не предусмотрен:					206026,85

Подрядчик



Заказчик

