

Заказчик: ООО «УКК «Солнечный»

Подрядчик: ООО «КУНА»

Объект: г. Анапа, ул. Верхняя дорога, д. 151, К3

СМЕТА №
на ремонт лифта (дефектный акт от 15.11.2023 г.)
к Дог. № от г.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 г.

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сметная стоимость	
			на ед.изм.	общее	на ед.изм.	общее
ГЭСНмр 41-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат		4		
	рабочий 4,3 разряда	чел-час	25,11	100,44	288,86	29013,10
ГЭСНмр 41-01-002-015	Замена канатоведущего шкива	1 шкив		1		
	рабочий 3,7 разряда	чел-час	17,91	17,91	266,78	4778,03
ГЭСНмр41-04- 003-01	Балансировка системы "кабина- противовес"					
	рабочий 3,8 разряд	чел-час	12,6	12,6	269,78	3399,23
	инженер 2 категории	чел-час	1,8	1,8	404,4	727,92
	Итого прямых затрат	руб				37918,28

Материалы

	Канат диам.10 мм	м		220	176,38	38803,60
	Канатоведущий шкив ITG 134 диам.560 4x10	шт.		1	73000	73000,00
	Пружина тяги (пружина противовеса)	шт.		4	1800	7200,00
	Итого материалы:					119003,60
	Всего по смете, НДС не предусмотрен:					156921,88

Подрядчик



Заказчик



ВХОД No. 199
12.12.2023г.