

OOO "PAKETA"

тел: 8(812) 900-33-94 сайт: raketa-spb.ru

Адрес: Алакуль **Площадь: 4000 м2**.

Коммерческое предложение по устройству дорожного полотна

1. Из асфальтовой крошки Н=7см асфальтоукладчиком на пирог из гранитного ЩПС Н=10см*

- Профилирование основания грейдером
- Уплотнение основания виброкатком 13т
- Устройство слоя из гранитного ЩПС Н=10см (в упл.виде) грейдером
- Задание профиля и уклонов грейдером
- Употнение гранитного ЩПС виброкатком 13т
- Устройство покрытия из асфальтовой крошки Н=7см (в упл.виде) асфальтоукладчиком
- Уплотнение покрытия виброкатком 8т

Ориентировочные сроки 6 дн.

Используем: 360м3 асфальтовой крошки + 680м3 гранитного ЩПС + асфальтоукладчик +

- + виброкаток 8т + грейдер + виброкаток 13т + трактор + бригада дорожников +
- + проливка битумной эмульсией
 - наличные = 2228300 руб. (557 руб/м2)
 - безнал без HДC = 2451130 pyб. (613 pyб/м2)

2. Из а/б смеси Н=5см асфальтоукладчиком на пирог из гранитного ЩПС Н=10см*

- Профилирование основания грейдером
- Уплотнение основания виброкатком 13т
- Устройство слоя из гранитного ЩПС Н=10см (в упл.виде) грейдером
- Задание профиля и уклонов грейдером
- Употнение гранитного ЩПС виброкатком 13т
- Проливка готового основания битумной эмульсией
- Укладка асфальтобетонной смеси Н=5см (в упл.виде) асфальтоукладчиком
- Уплотнение асфальтобетонной смеси виброкатками 8т

Ориентировочные сроки 6 дн.

Используем:520т а/б смеси + 680м3 гранитного ЩПС + асфальтоукладчик +

- + виброкаток 8т + грейдер + виброкаток 13т + трактор + бригада дорожников +
- + проливка битумной эмульсией
 - наличные = 3875500 руб. (969 руб/м2)
 - безнал без НДС = 4263050 руб. (1066 руб/м2)

*Очистка дренажных канав с вывозом излишек грунта оплачивается отдельно из расчета 100p/пог.м



Фото и видео сделанных нами объектов:

- Сайт www.raketa-spb.ru/obekty
- Вконтакте www.vk.com/stroi_raketa
- Ютуб-канал: www.youtube.com/channel/UCEpVJRLLgx5SElzhmHxPa9Q