Расчет стоимости
по асфальтированию дороги в п. Золотая Роща

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость единицы, руб.			Стоимость всего , руб.			Примечание
				Материалы	СМР	Всего	Материалы	СМР	Всего	
1	**Устройство покрытия из асфальта - 5 м**	**м2**	**4 000.00**				**3 809 340.00**	**2 826 400.00**	**6 635 740.00**	
1	Профилирование основания грейдером	м2	4 800.00		100.00	100.00	-	480 000.00	480 000.00	
2	Укладка геотекстиля 200 г/м2	м2	5 280.00		30.00	30.00	-	158 400.00	158 400.00	
	Геотекстиль 200 г/м2, коэф.-1.1	*м3*	*5 280.00*	30.00		30.00	158 400.00	-	158 400.00	
3	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси - 100мм.	м2	4 800.00		280.00	280.00	-	1 344 000.00	1 344 000.00	
	Щебеночно-песчанная смесь, коэф.-1.3	*м3*	*624.00*	1 300.00		1 300.00	811 200.00	-	811 200.00	
4	Укладка асфальтной крошки вдоль основной дороги - 80мм.	м2	800.00		280.00	280.00	-	224 000.00	224 000.00	
	Асфальтная крошка, коэф. -1.3	*м3*	*83.20*	1 200.00		1 200.00	99 840.00	-	99 840.00	
5	Устройство покрытия из асфальта - 60 мм.	м2	4 000.00		150.00	150.00	-	600 000.00	600 000.00	
	Асфальтобетонная смесь горячая плотная к/з тип Б марка I ГОСТ 9128-2009 гранит БНД 60/90	*тн*	*600.00*	4 400.00		4 400.00	2 640 000.00	-	2 640 000.00	
6	Проливка битумной эмульсией	м2	4 000.00		5.00	5.00	-	20 000.00	20 000.00	
	Битумная эмульсия	*тн.*	*2.00*	49 950.00		49 950.00	99 900.00	-	99 900.00	
	Всего материалы и работы, с учетом НДС 20%						**3 809 340.00**	**2 826 400.00**	**6 635 740.00**	