СЕНАТОР

Проектирование, строительство и согласование инженерных сетей в СПб и Лен. области

16 июля 2021 г.
г. Санкт-Петербург

Председателю правления
ДНП «Золотая Роща»
Карицкой Н. В.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемая Наталья Викторовна!

Просим рассмотреть наше предложение по устройству дороги в Вашем поселке.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость, руб.
-	***Центральная дорога длина 800 м, ширина 5м, обочины по 0,5м.***				
1.	Ремонт дороги ЩПС-0,06 м.	м2	850	145,00 ₽	123 250,00 ₽
2.	Исправление профиля ЩПС.-0,07м.	м2	4 800	255,00 ₽	1 224 000,00 ₽
3.	Проливка битумной эмульсией.	м2	4 800	62,00 ₽	297 600,00 ₽
4.	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси-0,07 м., с уплотнением	м2	4 000	1 000,00 ₽	4 000 000,00 ₽
5.	Устройство обочин из ЩПС-0,07 м., с уплотнением	м2	800	200,00 ₽	160 000,00 ₽
6.	Нарезка швов	м.п.	61	95,00 ₽	5 795,00 ₽
	Стоимость				**5 810 645,00 ₽**

Стоимость работ дана с учетом техники и материалов.
Расчет стоимости предварительный и актуален на 16 июля 2021 г.
Гарантийные обязательства на выполнение СМР составляет 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «СЕНАТОР»

Общество с ограниченной ответственностью «СЕНАТОР» ИНН 7814731260 ОГРН 1187847154425 Санкт-Петербург

Середов А. В.

Общество с ограниченной ответственностью
«СЕНАТОР»
Адрес: 194017, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д.16а, лит. А,пом. 1-Н, каб. 39